电梯型式试验证书

制造单位名称：沈阳市蓝光自动化技术有限公司

制 造 地 址：辽宁省沈阳市浑南新区创新一路99号

设 备 类 别：电梯主要部件　设 备 品 种：控制柜

产 品 名 称：电梯控制柜　产 品 型 号：SJT-WVF5

型式试验报告编号：ETC19B320076

经型式试验，确认该样机（样品）符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2016）、《GB/SB 7588.1-2003/XG1-2015和EN 81-1:1998+A3:2009规定。

本证书适用的产品型号：SJT-WVF5

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

（盖章）

发证日期：2019年11月09日

附表：

附表 No. TSX B32002220190076

适用参数范围和配置表

控制装置类型	微机	控制装置型号	MU_V61
控制装置制造单位名称	沈阳市蓝光自动化技术有限公司	防爆型式	/
防爆等级	/	液压泵站满负荷工作压力	/MPa
调速装置型号	BL6-U 系列	调速装置制造单位名称	沈阳市蓝光自动化技术有限
门开着调试下的平层和再平层控制功能	可以配置	电梯驱动主机正常减速停止的监控功能	无

特种设备型式试验报告
（电梯）

设 备 类 别：电梯主要部件

设 备 品 种：控制柜

产 品 名 称：电梯控制柜

产 品 型 号：SJT-WVF5

制造单位名称：沈阳市蓝光自动化技术有限公司

申请单位名称：沈阳市蓝光自动化技术有限公司

型式试验类别：首次

型式试验依据：

上海交通大学电梯检验中心

上海交通大学电梯检测中心

型式试验报告

No：ETC19B320076

设备类别	电梯主要部件	设备品种	控制柜
产品名称	电梯控制柜	产品型号	SJT-WVF5
产品编号	KT01001T	制造单位	
申请单位名称	沈阳市盛兆自动化技术有限公司		
地址	辽宁省沈阳市高新区桃仙产业区盛兆路[illegible]号		
统一社会信用代码	91210112604650397R		
生产地址			

一、样机(样品)配置及技术参数表

产品名称	电梯控制柜	型　号	SJT-WVF5
适用垂直电梯额定速度	4.0m/s	适用电梯驱动主机额定功率	30kW
适用液压泵站满负荷工作压力	/MPa	外壳防护等级	IP20
工作环境	室内	安放位置	井道内
防爆型式	/	防爆等级	/

电气安全装置	功能	门锁回路平层控制、轿厢意外运动的检测
	型号	MC_V61
	制造单位名称	沈阳市蓝光自动化技术有限公司
安全电路	功能	电气安全回路上的信息采集连接装置
	型号	iBL6-KIO-V6.2
	制造单位名称	沈阳市蓝光自动化技术有限公司
安全	电气安全回路上的信息采集连	

No：ETC19B320076

型式试验报告

型号		规格	
主机大系统	/	功能	/

5	V6.1.1.5	手柄等操作保护等级的规定	符合要求	合格
6	V6.1.1.6	带电端子的处理	符合要求	合格
7	V6.1.1.7	连接器件和插接式装置	符合要求	合格
8	V6.1.1.8	插座	不适用	/
9	V6.1.1.9	器件标志	符合要求	合格
10	V6.1.2.1	绝缘	≥20MΩ	合格
11	V6.1.2.2	耐压	符合要求	合格
12	V6.1.2.3	防护等级	符合要求	合格
13	V6.1.3.1	电气故障的防护	符合要求	合格
14	V6.1.3.2	接地故障的防护	符合要求	合格

序号	项目编号	试验项目	试验结果	结论
15	V6.1.3.3	断相、错相保护	符合要求	合格
16	V6.1.4.1	电气安全装置类型	符合要求	合格
17	V6.1.4.2	并联	符合要求	合格
			接触器品牌及型号：施耐德 CC1	
25	V6.2.2.1	垂直电梯的控制要求--制动器使用和检测	接触器代号：KDY、KLZ	
26	V6.2.2.2	垂直电梯的控制要求--释放电路	符合要求	合格
30	V6.2.4.4	垂直电梯的控制要求--与其他运行的关系	符合要求	合格
31	V6.2.4.5	门开着情况下的平层和再平层运行控制	符合要求	合格
32	V6.2.5	垂直电梯的控制要求--检修运行控制	符合要求	合格
33	V6.2.6	对接操作运行控制	不适用	/

No.: ETCJ9B320076

序号	项目编号	试验项目	试验结果	结论
56	V6.2.8.12.2	分体式能量回馈装置--分离	符合要求	合格
57	V6.2.8.12.3	分体式能量回馈装置--防反放电保护	符合要求	合格

序号	项目编号	试验项目	试验结果	结论
77	V6.4.2	操作标志	符合要求	合格
78	V6.4.3.1	垂直电梯控制柜铭牌	符合要求	合格

附录：

1、样品照片



